

**PATVIRTINTA:**

Roquette Amilina, AB  
Generalinio direktoriaus  
2020 m. sausio mėn. 20 d.  
įsakymu Nr. *031-07*

**1. Darbų organizavimas statybos aikštelėje:**

Statybos darbai bendrovės teritorijoje vykdomi vadovaujantis „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje, DT 5-00“ reikalavimais:

1.1. Prieš pradėdami dirbti įmonės teritorijoje, RANGOVAS(-ai) privalo parengti aktą – leidimą (priedas Nr.1), kuriame turi būti numatytos priemonės užtikrinančios sklandų ir saugų darbą visiems bendrovės teritorijoje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų pavaldumo.

1.2. Šiame akte - leidime turi būti nustatytos aiškios ribos: pažymima statybos aikštelei priskirta teritorija, pažymima vieta, kur statomi vagonėliai, kur yra darbuotojų higienos ir poilsio patalpos, kur laikomi atliekų konteineriai, nurodomas jų skaičius.

1.3. Statybietės teritorija aptveriamą tvora, kad į ją nepatektų pašaliniai, su statybos darbais nieko bendro neturintys asmenys. Numatomi keliai iki statybos aikštelės ir iš jos. Likusi teritorija lieka Roquette Amilina, AB veikiančių gamybinių padalinių žinioje.

Prie akto leidimo pridedamas priedas Nr. 2 - Roquette Amilina, AB teritorijos planas su jame pažymėtomis ribomis.

Atsakingais už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų vykdymą statybos darbų atlikimo zonoje, statybos aikštelėje, rangovų miestelyje, statybietės aptvortoje teritorijoje, ar kitoje teritorijoje perduotoje rangovams pasirašius aktą leidimą, skiriami rangovų atsakingi vadovai (įvardinami šių reikalavimų 6.14 p. nurodytame sąraše.)

1.4. Statybų aikštelės aptvarų/tvorų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys šalia žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų.

1.5. Prieš kasimo darbų vykdymą bendrovės teritorijoje, privaloma suderinti visas vietas, kur norima kasti, su Roquette Amilina, AB vyr. energetiku arba jį pavaduojančiu asmeniu (žr. kontaktų sąrašą, šių reikalavimų priedas Nr. 3).

Duobės, tranšėjos ir kitos iškasos turi būti aptvertos. Perėjų per iškasas vietose turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengtos dangčiais, skydais ir patikimai aptverti.

1.6. Kai statant, rekonstruojant, remontuojant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte bei statybietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; žmonių išskeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių.

1.7. Bendrovės teritorijoje/bendrovės padaliniuose/ statybos aikštelėje /statybos darbų atlikimo zonoje dirbantys ar besilankantys darbuotojai turi būti gerai matomi ir atpažįstami, t.y. vilkėti darbo drabužius/kostiumus su ryškiomis ar šviesą atspindinčiomis detalėmis, pažymėtais aiškiai įskaitomais užrašais ar įmonės logotipu. Privalo dėvėti apsauginius šalmsus, avėti darbinis batus, naudoti asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones.

1.8. Statybos darbų atlikimo zonoje draudžiama lankytis Roquette Amilina, AB darbuotojams į kurių darbinės funkcijas neįeina statybos darbų atlikimas, priežiūra ar kontrolė;

1.9. Visas pavojingas zonas, skylės sienose, perdengimuose, kur yra galimybė darbuotojams nukristi iš aukščio, privaloma aptverti **stabiliais** aptvarais. Aptvarai turi būti ne

žemesni nei 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus.

Nesant aptvarų – visiems darbuotojams dirbantiems pavojingose zonose, privaloma naudoti individualias apsaugos priemones, apsaugančias nuo kritimo iš aukščio - apraišus.

## 2. Darbų organizavimas gamybiniuose padaliniuose:

Visi darbai atliekami gamybinėse patalpose, tame tarpe darbai atliekami veikiant technologinam procesui, kitaip vadinami intervencijos darbai, vykdomi vadovaujantis reikalavimais įvardintais norminiuose dokumentuose:

Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instrukcija „Leidimas Darbams“ Nr. 15;

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija „Ugnies darbai“ Nr. 18;

Darbuotojo dirbančio su rankiniais elektriniais įrankiais saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 66;






Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija darbams aukštyje Nr. 76;

Darbų uždaroje talpose ar ribotose erdvėse Saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 77.

2.1. Prieš pradėdant dirbti darbus gamybinių padalinių teritorijoje ar jiems priklausančiuose statiniuose, turi būti užpildytas Leidimas darbams, jame nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) pavojingi rizikos veiksniai.

2.2. Pavojingiems darbams/zonomis, su nuolat veikiančiais pavojingais ir kenksmingais veiksniais priskiriami darbai/zonos gamybinės paskirties pastatuose, gamybiniuose cechuose ar padaliniuose. Pavojingos zonos pradžia - įėjimas į gamybines patalpas;

2.3. Įeinant į gamybines patalpas bendrovės ir rangovų darbuotojams privaloma dėvėti:

darbo drabužius (kostiumas ar chalatas)	
darbinę avalynę	
apsauginį šalmą (gali būti su integruotais akiniais)	
apsauginius akinius (kai nėra integruotų)	
klausos apsaugos priemonės (ženklais pažymėtose vietose)	

2.4. Darbo zonoms, kuriose gali atsirasti papildomi pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

2.4.1. prie elektros įrenginių ir įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;

2.4.2. esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;

2.4.3. esančios talpose ar ribotose erdvėse, kur pavojingų arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti ribines vertes;

2.4.4. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių;

2.4.5. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;

2.4.6. virš kurių kroviniai keliama ir transportuojami kėlimo kranais.

2.5. Darbo zonose, kuriose prie esančių veiksmų gali atsirasti papildomi pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais ar signaliniais aptvarais ir paženklintos ženklais, kad kliudytų laisvai patekti į tokias zonas darbuotojams, neturintiems teisės ten būti. Šiose zonose privaloma naudoti papildomas asmeninės apsaugos priemones apsaugančias nuo pavojingų veiksmų (apraišai, respiratoriai, viso veido kaukės, darbo kombinezonai ir pan.).

2.6. Darbai gamybos ceche (remonto, montavimo, demontavimo, įrengimų pastatymo, apšildymo, izoliavimo ir kt.) nepriklausomai nuo jų trukmės ar darbų pobūdžio, turi būti atliekami pagal išduotą Leidimą darbams (priedas Nr. 4).